

# PRILOG 3

Troškovnik sanacije terase, Srednja škola Petar Šegedin, Korčula

Br.	Opis stavke	jed. mj.	količina	cijena	ukupno
<b>I. Radovi rušenja i demontaže:</b>					
1.	Skidanje postojećih keramičkih pločica i ostalih slojeva poda do nosive konstrukcije s utovarom i odvozom otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun po m <sup>2</sup> skinute krovne konstrukcije.	m <sup>2</sup>			
<b>I. Zemljani radovi i radovi rušenja:</b>					
<b>II. Obrtnički radovi:</b>					
1.	Čišćenje oštećene željezne konstrukcije, do zdrave podlage, bojanje temeljnim premazom, te zaštita reparturnim mortom. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>			
2.	Nabava materijala, dovoz i izrada horizontalne hidroizolacije terase polimer cementnim premazom, kao plastivo 200, uključena i hidroizolacijska traka širine 15 cm na spoju poda izida. Sve izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene hidroizolacije.	m <sup>2</sup>			
3.	Dobava i ugradnja podnih, protukliznih, keramičkih pločica, cijene do 200 kn, prema izboru investitora. U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i fugiranje keramike. Obračun po m <sup>2</sup> postavljene keramike.	m <sup>2</sup>			
<b>II. Obrtnički radovi ukupno:</b>					
<b>REKAPITULACIJA:</b>					
I.	<b>Radovi rušenja i demontaže ukupno:</b>				0,00
II.	<b>Obrtnički radovi ukupno:</b>				0,00
				<b>PDV 25%:</b>	0,00
				<b>Ukupno:</b>	0,00