

**Troškovnik adaptacije prostora školske radionice Srednje škole Petra  
Šegedina,zidarski i obrtnički radovi**

<b>br.</b>	<b>Opis stavke</b>	<b>jed.mj.</b>	<b>količina</b>	<b>cijena</b>	<b>ukupno</b>
<b>I. ZIDARSKI RADOVI</b>					
1.	Zidanje zidova "Ytong" pločama d= 10 cm. Za vezivanje koristiti tankoslojni mort, a sve izvest prema specifikaciji i uputama proizvođača. U cijenu je uključen kompletan rad i materijala potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenog zida.	m <sup>2</sup>		5,10	
2.	Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 25 cm uporabom porozirane opeke, dimenzije 37,5x25x23,8 cm i laganog morta (LM). U cijenu je uključen sav rad i materijal pomoćna sredstva, oplata i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje poluopeke za zidarski vez, završna obrada vertikalnih špaleta otvora), te potrebna skela. Izvedba striktno po uputama proizvođača. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenog zida.	m <sup>2</sup>		13,00	
3.	Žbukanje unutarnjih zidova sa grubom i finom žbukom omjera 1:2:6 uz prethodno nabacivanje cementnog šprica. U cijenu obuhvatiti sav potreban materijal. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene žbuke.	m <sup>2</sup>		36,20	
<b>I. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:</b>					
<b>II. OBRTNIČKI RADOVI</b>					
1.	Dobava, doprema materijala i izrada spuštenog stropa od gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Obrada spojeva masom Knauf uniflot s mrežicom te gletovanje i brušenjem. Obračun po m <sup>2</sup> kompletног dovršenog stropa.	m <sup>2</sup>		108,00	
2.	Ličenje svih unutarnjih zidova, pregrada i stropa poludisperzivnom bijelom bojom u dva sloja uz prethodno izvršene predradnje, gletanje i impregniranje podlage. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		725,00	
3.	Dobava i ugradnja podnih, protukliznih, keramičkih pločica, cijene do 150 kn, prema izboru investitora. U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i fugiranje keramike. Obračun po m <sup>2</sup> postavljene keramike.	m <sup>2</sup>		24,50	

4. Dobava i ugradnjakeramičkih cokla, cijene do 150 kn, prema izboru investitora. U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i fugiranje cokla.  
Obračun po m' postavljenog cokla.                                  m'              20,00

**II. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:**

**III. OSTALI RADOVI**

1. Ovdje pripadaju svi radovi koji nisu obuhvaćeni u stavkama troškovnika a zahtjevani su od strane investitora i odobreni od strane nadzornog inženjera. Svi radovi moraju biti ovjereni od strane nadzora prije bilo kakvog početka.  
Obračun po stvarno izvedenim radovima u satima.

h                      10,00

**OSTALI RADOVI UKUPNO**

**REKAPITULACIJA:**

**I. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:**

**II. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:**

**III. OSTALI RADOVI UKUPNO:**

**IV UKUPNO BEZ PDV-a**

**V PDV 25%**

**VI UKUPNO S PDV-om**